

## 小区监控系统维修改造报价单

### 安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目 报价清单

设计单位：中移建设有限公司广东分公司							
项目名称：安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目							
序号	名称	品牌	型号/技术参数	数量	单位	单价	金额
<b>1、前端部分</b>							
1	400万全彩日夜彩色摄像机	海康威视 Hikvision	型号：DS-2CD3T47EWDV3-L/DS-2CD3T47EWDV3-L 内存容量：无 产地：中国大陆 颜色分类：400万像素/12V供电 400万像素/POE供电 清晰度：4MP感光面积：1/3英寸有效距离：10(含)-30m(不含) 焦距：标准焦距：4mm 6mm 8mm 呈像颜色：彩色 智能类型：不支持智能	41	支	595	24395
2	400万全彩日夜彩色半球摄像机	海康威视 Hikvision	型号：DS-2CD3347WD-L/DS-2CD3347WDV3-L 内存容量：无 产地：中国大陆 颜色分类：400万像素/12V供电 400万像素/POE供电 清晰度：4MP感光面积：1/3英寸焦距：2.8mm 4mm 6mm 呈像颜色：彩色	91	支	586	53326
3	人脸识别摄像机	海康威视 Hikvision	货号：DS-2CD3626FWDA2/F-IZS 存储编码：H.265 像素：400万焦距：其他红外夜视距离：50m 变焦变焦：光学变焦 供电方式：网线供电 夜视类型：红外夜视探头个数：1个 智能识别：移动识别 适用面积：40-80m <sup>2</sup> 监控类型：枪机监控 语音类型：仅可拾音 云存安全协议：ISO27001 防水等级：IP67 供电方式：网线 警戒方式：手机推送 存储方式：硬盘	3	支	1650	4950
4	监控立杆	国产	立4米杆横壁1.2米	8	支	1550	12400
5	立杆弱电箱	国产	400*280*110 (含开关多位插座)	8	个	280	2240
6	立杆地笼	国产	400*200	8	套	126	1008
7	围墙监控立杆	国产	立墙壁杆1.2米高	2	支	230	460
8	枪机支架	海康威视 Hikvision	壁装支架/海康白/铝合金/尺寸 70×97.1×173.4mm	44	个	55	2420
9	电梯无线网桥	锐捷	室内电梯专用无线网桥	34	对	870	29580
10	电梯监控电源	小耳朵	12v/2A	34	个	65	2210
11	监控设备箱	国产	400*280*110 (含开关多位插座)	17	个	190	3230
12	摄像头前端盒	国产	12*12*5	140	个	25	3500
13	网线水晶头	汤湖	超五类	7	盒	75	525
前端部分小计							140244

# 安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目 报价清单

设计单位：中移建设有限公司广东分公司							
项目名称：安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目							
序号	名称	品牌	型号/技术参数	数量	单位	单价	金额
2、后端部分							
1	32路高清硬盘录像	海康威视 Hikvision	DS-8832N-R8 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA接口 支持双4K异源输出 8盘位，可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔 报警口：16进8出； 支持两路12V直流供电输出，其中一路为受控12V（报警输出带负载） 2个千兆网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10、JBOD，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 输出带宽：256M 支持32路H.265、Smart265、H.264、Smart264的前端设备自适应接入混合接入、解码 最大支持16×1080P解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份	5	台	4300	21500

# 安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目 报价清单

设计单位：中移建设有限公司广东分公司

项目名称：安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目

序号	名称	品牌	型号/技术参数	数量	单位	单价	金额
2	32路智脑系列硬盘录像	海康威视 Hikvision	iDS-7932NX-K4/FA 系统参数 IP通道接入 32路@256Mbps:录像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF:盘位 4个 SATA接口, 的大支持6TB硬盘 智能分析:人脸名单库 支持16个人脸库, 总库的大支持4000张人脸图片:人脸比对 支持1路人脸比对报警 人脸检索 支持以脸搜脸:人脸抓拍 支持1 路本地人脸抓拍(接入普通高清IPC):视 音频输入输出接口 视频输出 1路HDMI, 1 路VGA 音频输出 1路, RCA接口(线性电 平, 阻抗: 1kΩ):语音对讲输入 1个, RCA接口(电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ):外部接口 网络接口 2个, RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 1个, 标准RS-485半双工串行接 口1个, 标准RS-232串行接口 USB接口 3 个, 1个USB 3.0(后), 2个USB 2.0 (前) 报警输入 16路:报警输出 4路:其他:电源 AC 220V:功耗(不含硬盘) ≤30W:工作 温度 -10℃—+55℃:工作湿度 10%— 90%:机箱 19英寸标准1.5U机箱 尺寸 445mm(宽)×400mm(深)×71mm (高)·重量(不含硬盘) ≤5kg	1	台	2600	2600
3	项目监控级存储专用硬盘	海康威视 西部数据	6TB/256MB(6Gb/秒 NCQ)/4500RPM/SATA3, 项目监控级存储专 用硬盘	44	块	1080	47520
4	监视器	海康威视	43寸, 4K	6	台	3600	21600
5	电视墙箱	订制	43寸*8(含操作台)	1	套	15000	15000
6	视频桌面控制	视腾	支持4K分辨率多种切换模式, 标准机架设 计, 切换器支持4K分辨率、多切换方式、 多系统支持、USB2.0设备、4K高清传输 具备3840*2160/30HZ分辨率, 稳定传输4K 高清画质。无重影不闪屏, 展现电视高清 风采; 声画同步 声音画面同时传输, 尽享有声世界; 无重 影不闪屏 搭载先进芯片, 画面无雪花不失真, 信号 稳定, 画质稳定清晰不卡顿桌面控制器切 换、红外遥控切换、面板按键切换等多种 切换模式快捷省时更方便	1	套	3800	3800

# 安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目 报价清单

设计单位：中移建设有限公司广东分公司						
项目名称：安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目						
序号	名称	品牌	型号/技术参数	数量	单位	单价 金额
7	HDMI矩阵	视腾	采用ADI处理芯片、支持4K画质、支持多种控制、支持EDID管理；支持4K*2K@30HZ高清画质，画面细腻，色彩饱和，享受视觉盛宴；蓝光高清全解码 支持每一路HDMI信号HDCP解码，支持多种信号源输入；4KHDMI矩阵切换器采用可视化按键切换，带灯显示状态；可选配web控制功能，自带局域网切换；支持调节多种增益模式，为长线传输保驾护航；干扰能力强，静电对设备不会形成干扰，稳定运行；根据现场情况，可自动读写EDID，方便维护。	1		12700 12700
8	HDMI分配器	视腾	hdmi分配器4Kx2K，兼容HDMI2.0标准，支持3D，分辨率高达4Kx2K@60HZ，更支持采用级联的方式显著提升HDMI输出端口数量。 分辨率高达4096*2160@60Hz（4:4:4），真实还原色彩，支持HDR，HDMI兼容HDCP2.2； 采用工业级HDMI增益技术，可实现输入15米输出15米远距离无损传输 增强信号传输的稳定性，有效减缓氧化，减小电阻信号，传输更快	8		570 4560
9	HDMI	视腾	3米	16	条	130 2080
10	HDMI	视腾	5米	8	条	160 1280
11	HDMI	视腾	10米	8	条	320 2560
12	操作平台	显示器	操作平台	1	套	2850 2850
13	核心交换机	锐捷	24口全千兆	1	台	2400 2400
14	P O E网络交换机	TH-16-POE	提供16个10/100M/1000M自适应的RJ45端口，所有端口具有PoE功能，支持IEEE802.3at/af标准，可作为以太网供电设备，能自动检测识别符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备，并通过网线为其供电。	12	台	1130 13560

# 安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目 报价清单

设计单位：中移建设有限公司广东分公司							
项目名称：安康金海湾一期小区监控系统工程改造项目							
序号	名称	品牌	型号/技术参数	数量	单位	单价	金额
15	POE网络交换机	TH-8-POE	提供8个10/100M/1000M自适应的RJ45端口，所有端口具有PoE功能，支持IEEE802.3at/af标准，可作为以太网供电设备，能自动检测识别符合IEEE802.3at/af标准的受电设备，并通过网线为其供电。	8	台	320	2560
后端部分小计							156570
<b>3、传输部分</b>							
1	光纤	中兴	4芯	4000	米	4.8	19200
2	千兆光收发器	netlink	千兆	23	对	320	7360
3	光纤跳线	中兴	单模	34	条	9	306
4	光纤盒	国产	4路	19	个	65	1235
5	光纤盒	国产	48路	1	个	460	460
6	光纤收发器机架	TH	2U机柜式，14槽NetLink光纤收发器机架	1	个	890	890
7	电源盒	国产	5位	17	个	18	306
8	开空开关	正泰	2P	17	个	19	323
9	网线	富通	超五类纯铜双绞网线	8000	米	2.5	20000
10	电源线	金鳞羽	1.5电缆	1000	米	3.5	3500
11	线管线槽	联朔	20MM和25MM	3300	米	2.2	7260
12	地面开挖回填			1	项	8000	8000
13	辅助材料		膨胀螺丝、黄腊管、胶布、水晶头，插头，等等不显材料	1	批	1466	1466
传输部分小计							70306
<b>4、监控室静电地板、天花扣板部分</b>							
1	静电地板	国产	600*600含配件	82	块	290	23780
2	旧地板和天花拆除			1	项	3795	3795
3	天花铝扣板	国产	600*600含配件	82	块	80	6560
监控室静电地板、天花扣板部分小计							34135
总价（元）小计							401255
注：包工包料，保修1年。							