

瓷砖维修施工方案及报价单

一、现状分析:

海港新城 2 栋 A 座 10 层墙面瓷砖鼓裂严重, 存在隐患, 需要维修处理。

二、施工周期总工程 5 天。

三、施工过程

- 1、第一步做好防护措施 (摆放维修警示牌), 做好相关安全措施。
- 2、将原墙面部分鼓裂严重瓷砖拆下来。
- 3、未脱落部分用钢钉打孔加固。
- 4、脱落部分用 AB 大力胶重新贴。
- 5、平整美缝及施工场地清洁。

四、质量目标:

- 1、配件质量及工艺: 达到安全规范要求。

五、需要维修以下配件

- 1、墙砖加固, 脱落部分重新购砖粘贴。

序号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	打孔上不锈钢螺丝	块	208	6	1248	
2	AB 胶贴瓷砖	块	6	40	240	
3	拆除电梯厅部分天花和用腻子粉、油漆修复等	项	1	2500	2500	
	合计				3988	

湛江市致骏装饰工程有限公司

报价人: 黄生

电话: 13790965501

2022 年 5 月 5 日