瓷砖维修施工方案及报价单

一、现状分析：

海港新城 5 栋 A 座大堂墙面瓷砖鼓裂严重，存在隐患，需要维修处理。

二、施工周期总工程 5 天。

三、施工过程

1、第一步做好防护措施（摆放维修警示牌），做好相关安全措施。

2、将原墙面部分鼓裂严重瓷砖拆下来。

3、未脱落部分用钢钉打孔加固。

4、脱落部分用 AB 大力胶重新贴。

5、平整美缝及施工场地清洁。

四、质量目标：

1、配件质量及工艺：达到安全规范要求。

五、需要维修以下配件

1、墙砖加固，脱落部分重新购砖粘贴。

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1	打孔上不锈钢缪丝	块	686	6	4116	
2	AB 胶贴瓷砖	块	33	40	1320	
	合计				5436	

湛江市致骏装饰工程有限公司

报价人：黄生

电话：13790965501

2022 年 5 月 5 日