

# 施工方案及报价单

## 一、现状分析：

银隆广场 25 层 A 区墙面油漆发霉和天花腻子粉爆裂脱落，存在隐患，需要维修处理。

## 二、施工周期总工程约 10 天。

## 三、施工过程

- 1、第一步做好防护措施（摆放维修警示牌），做好相关安全措施。
- 2、将原天花跌破腻子粉铲除干净。
- 3、墙身发霉处理。
- 4、腻子粉批两次沙子磨平再刷油漆。
- 5、平整美缝及施工场地清洁。

## 四、质量目标：

- 1、配件质量及工艺：达到安全规范要求。

## 五、需要维修以下配件

- 1、腻子粉、油漆。

序号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	铲原天花腻子粉	项	1	1200	1200	
2	腻子粉和人工费	m <sup>2</sup>	400	15	6000	
3	油漆和人工费	m <sup>2</sup>	400	12	4800	
	合计				12000	含税

湛江市致骏装饰工程有限公司

报价人：黄生

电话 13790965501

2023年4月26日