

## 湛江海湾邨都住宅小区14栋房屋修缮工程报价表



报价单位：湛江市万合物业服务有限责任公司

日期：2024年6月6日

序号	名称	单位	工程量	工程报价 (元)			施工方案
				材料费	人工及其它费	综合单价	
1	2304房主卧天花楼板渗水	项	1	1200	2000	3200	天面沿女儿墙边开挖至楼板后再做防水。开槽长度约6米。
2	2304房次卧天花楼板渗水	项	1	1200	2000	3200	天面沿女儿墙边开挖至楼板后再做防水。开槽长度约6米。
3	2301房主卧天花楼板渗水	项	1	1200	2000	3200	天面沿女儿墙边开挖至楼板后再做防水。开槽长度约6米。
4	2301房次卧天花楼板渗水	项	1	1200	2000	3200	天面沿女儿墙边开挖至楼板后再做防水。开槽长度约6米。
5	1601房次卧窗户渗水 (窗宽度4米)	个	1	200	1100	1300	高空作业。外墙窗框周边防水。先割除窗框边开裂的旧胶再重新打密封胶，最后再涂刷防水胶。
6	603房小房间窗户渗水	个	1	150	950	1100	高空作业。外墙窗框周边防水。先割除窗框边开裂的旧胶再重新打密封胶，最后再涂刷防水胶。
7	501主卧山墙渗水	项	1	500	1300	1800	高空作业。先对渗水山墙面进行清缝补缝，最后再涂刷防水胶，面积约20m²。
	合计					17000.00	