

海湾郦都1、4栋商铺外墙防水维修方案

一、工程概况:

我司承接海湾郦都一期1、4单元10号铺外墙渗水维修,外墙渗水至室内,目前已经影响业主们的正常生活和工作。整个施工工期需要约15天以内

二、施工方案及技术标准:符合国家建筑的外墙防水维修相关技术标准。和专业防水施工。

三、施工步骤

- 1、施工前准备。
- 2、准各施工前在施工周围设置安全警示标注,禁止他人靠近和通过,
- 3、开挖砌筑并设置排水地漏,
- 4、表层进行JS防水处理,
- 5、防水表面采用砂浆保护处理。
- 6、恢复施工场地。

四、安全措施

- 1、明确施工责任,实行组长负责制,严禁施工过度疲劳作业。
- 2、现场施工人员必须穿戴好劳动保护用品和安全帽,确保安全。
- 3、现场施工人员开工前必须进行施工安全技术交底。
- 4、在施工作业中周围设置安全警示标注;禁止通行。
- 6、施工场地保持清洁,文明施工。



甲方:荣万家生活服务股份有限公司湛江分公司

负责人:

日期:

乙方:湛江市兆星装饰工程有限公司

负责人:

日期:

