报价单

现场情况:5栋10号商铺内墙面渗水,商铺位置墙面地面渗水,影响商铺正常使用,进行外部施工开挖做排水沟进行引水处理,并对商铺墙面防水处理。

序号	项目	特征描述	数量	单位	材机单价	人工单价	综合单价	小计	备注
1	人工土方开挖	商铺后土方开挖, 0.6M, 深度1.5M	6.7	M^3	5	40	45.00	301.50	
2	弃土距运	开挖土方人工拉至外围装 车外运	6.7	M^3	75	30	115.00	770.50	
3	砌筑	水泥砖砌水沟并四周抹灰 打底	20.1	M ²	95	60	155.00	3115.50	
4	排水孔	排水沟底部开DN110排水 孔,安装排水管至雨水管。	1	个	200	50	250.00	250.00	
5	排水管安装	排水沟底部DN110排水地 漏安装并进行防水处理, 安装排水管至雨水管。	7	М	37.5	20	57.50	402.50	
6	防水处理	沟内JS防水涂三遍	21	М	36	水水里	7.00	1197.00	
7	保护层处理	沟内C25沙浆层进行防水 保护层处理	21	М	15	20	35.úú	735.00	
	沟盖板	600*600成品沟盖板		块	7:		95.00	950.00	
9	周边土方平整	施工周边土方回填平整		M ²		22.5		247.50	
	绿化恢复	原绿化恢复	12	M ²	18	17	35 00	420.00	
	合计					00470	N A	8389.50	