



广东益宏建设有限公司

YIHONG

GUANGDONG YIHONG CONSTRUCTION CO., LTD

地址：广东省东莞市万江区水蛇涌盈丰大厦A座308室

<http://www.0769it.cn>

电话：0769-22921799/13924331033

E-mail:358834348@qq.com

湛江保利原景花园高空抛物监控工程预算单

工程项目：湛江保利原景高空抛物监控工程（2面）

编号：ZS025N02

编制单位：广东益宏建设有限公司

日期：2025年02月27日

序号	设备名称	主要技术参数和性能	规格/型号	单位	数量	单价	合价	备注
一	视频监控前端采集设备							
1	臻全彩400万高空抛物摄像机	专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹）	DS-2CD3T47WDA-PW	台	6	730.08	4,380.48	海康威视
2	光纤收发器	100/1000M, 单模, SC		对	2	280.00	560.00	TP-LINK
3	5口千兆POE交换机	4口千兆非网管型PoE交换机，1口千兆上联，单口POE功率7.5W, POE总功率45W；背板带宽：15.6Gbps；包转发率：14.17Mpps；	RG-ES205GC-P	台	2	185.00	370.00	锐捷/福州
4	监控立杆	材质：镀锌钢管； 规格：直径114/76，114大管高达1.5米高， 表面处理：喷塑烤漆，加工工艺精湛；壁厚：2.0厚，高3.5米	定制	根	2	680.00	1,360.00	定制
5	户外防水箱	监控箱300*400*200	定制	个	2	80.00	160.00	定制
6	支架	定制高空抛物支架	定制	个	6	40.00	240.00	定制
小 计							¥7,070元	
二	机房设备							
1	4盘位32路硬盘录像机	视频接入路数：32路；网络输入带宽：256Mbps；网络输出带宽：160Mps 录像分辨率： 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/Q	DS-7932N-R4	台	1	1850.00	1,850.00	海康威视

2	6T企业硬盘	3.5"英寸, 8TB容量, SATA 6Gb/S, 缓存256M, 7200转, 带RV Sensor	HUS728T8TALE6L4	块	1	905.00	905.00	西数
小 计							¥2,755元	
三	工程材料及其它费用							
1	超五类防水网线	非屏蔽足米足芯: 99.99%高纯度无氧铜, 符合YD/T1019-2013标准,	CAB-LC2100	箱	1	580.00	580.00	赖工
2	电源护套线	RVV电缆线国标铜芯2*2.5	国标纯铜	米	280	6.70	1,876.00	金环宇
3	八芯室外光缆	室外铠装8芯单模光缆(含跳纤、尾纤、熔纤)	LG-F100-8	米	210	4.50	945.00	赖工
4	立杆基座	基座开挖、地笼定位、混凝土浇注	/	座	2	350.00	700.00	含人工
5	4/6分PVC管	含管件	联塑/同等	米	312	3.52	1,098.24	国产
6	熔纤终端盒		8口	个	2	55.00	110.00	国标
7	绿化地开挖及恢复		/	米	125	35.00	4,375.00	
8	硬化路面开挖及恢复		/	米	17	85.00	1,445.00	
9	辅助资材	波纹阻燃软管、标识、水晶头、码子、软接头、管件等		批	1	500.00	500.00	
小 计							¥11,629元	
A	设备直接费用 合计					21454.72		
B	工程安装、调试费用					6500		
C	增值税6%					1677.28		
D	合计(RMB):					29632.00		



审核:

编制:

编制说明:

- 1、硬件免费保修一年(人为及不可抗力因素除外);
- 2、工期:以合同约定为准;