



广东益宏建设有限公司

YIHONG

GUANGDONG YIHONG CONSTRUCTION CO., LTD

地址：广东省东莞市万江区水蛇涌盈丰大厦A座308室

<http://www.0769jt.cn>

电话：0769-22921799/13018633338 传真：0769-23179199

E-mail:358834348@qq.com

工程报价单

工程项目：湛江保利原景9栋2701外墙渗水维修

编号：ZS25N07

编制单位：广东益宏建设有限公司

日期：2025年07月22日

序号	设备名称	单位	数量	单价	金额	施工工艺及措施
一	9栋2701层外墙渗水维修					
1	外墙砖打凿（含找平至粘接层）	m ²	3.9	120	468	包括但不限于外墙砖打凿（含找平至粘接层）等
2	裂缝及软基层处理	m ²	3.9	45	176	拆开外墙，用角磨机将裂缝两侧松软混凝土，及软基层松软混凝土打磨干净，并露出坚硬基层为止。
3	环氧树脂裂缝密封胶封堵	项	1	700	700	裂缝部位用环氧树脂裂缝密封胶封堵，蜂窝、麻面及软基层用环氧树脂胶泥进行封堵加固
4	防水涂料涂刷三遍	m ²	3.9	115	449	待基面加固完成后，即可用高弹柔韧性防水涂料涂刷第一道，涂刷厚薄要均匀，不得漏刷。待第一道防水涂料完全干透之后，即可涂刷第二道防水涂料，同样涂刷厚薄均匀，不得漏刷，此时裁剪适合该部位的玻纤布迅速铺贴上去，然后迅速涂刷防水涂料，待第二道防水涂料完全干透之后，即可涂刷第三道防水涂料
5	抹灰及贴回外墙砖	m ²	3.9	160	624	待防水涂料完全干透之后，重新抹灰及贴回外墙砖
6	蜘蛛人高空作业及安全措施费	项	1	3000	3000	外墙防水补漏施工期间，提前做好外墙防水补漏部位的地面周围10米以内的安全措施，予以防止高空作业坠落工具而造成他人受伤
小计					5416	
A	工程直接费用 合计			¥5,416.00元		
B	材料搬运费			¥500.00元		
D	增值税6%			¥354.96元		
E	合计(RMB)：			¥6,270.96元		

审核：

编制：

