





御海湾小区3栋因台风天损坏公共区天面围栏、玻璃、屋面烟罩、防火门、外墙百叶、钢挂石维修工程报价单

序号	工程项目或费用名称	施工工艺及用材说明	图片	单位	工程量	湛江耀明供应链管理有限公司 联系人：陈晓明 电话：13802829110				
						综合单价分析			施工综合单价(元)	施工合价(元)
						主材单价	辅材单价	人工		
1	3栋02户型屋面一排铝合金护栏倒伏及6块玻璃破碎维修更换工程；	6白+1.14+6白双钢夹胶玻璃并开孔垫好两面胶垫，八厘不锈钢螺丝、螺丝垫；		平方米	8.76	179	20	121.79	320.79	2810.12
2	3栋02户型屋面一排铝合金护栏维修更换工程；	没有栏杆框的要新装框架下面要打拉爆不锈钢螺丝，水泥砂浆上要装不锈钢卡码带墙；		米	7.6	180	20	110.8	310.80	2362.08
3	3栋02户型屋面1个烟管罩盖顶维修更换工程；	压好不锈钢四边，用不锈钢焊丝焊牢		个	1	64.8	15	119.77	199.57	199.57
4	3栋外墙65个空调百叶窗维修更换工程	铝合金、百叶片、工字铝、不锈钢螺丝、高空作业吊绳安装；		平方米	96.6	145.19	18	109.57	272.76	26348.62
5	3栋天面1扇防火门维修更换工程	1、拆除原有防火门转运至甲方指定区域； 2、安装201不锈钢乙级防火门（含锁具、含闭门器） 3、清理现场		m ²	2.01	700	50	200	950.00	1909.50
6	3栋首层架空层03户型钢挂石松脱维修更换工程	搭脚手架，处理脱落石材，将石材重新挂装，调整、固定，在接缝处注入石胶。		m ²	2.04	350	100	500	950.00	1938.00
含税合计										35567.89

