

工程量报价清单

工程名称：湛江滨海御景8幢B座1楼大堂玻璃幕墙、玻璃门维修工程

报价日期：2025年12月1日

报价单位（公章）：湛江市坡头区南调福盛海利不锈钢门窗加工店

报价单位联系方式：吴日盛 电话：13724709348

序号	项目名称	规格/材质/工艺/要求	单位	工程量	含税综合单价(元)	含税合价(元)	现场相片参考	备注
1	8幢B座1楼大堂玻璃幕墙、玻璃门维修	1、用50*50*2.5mm的热镀锌方通立6条柱到天花板（原有彩色不锈钢需开口）固定、横向两面按原门高度焊接横梁一条； 2、使用原玻璃门、地弹簧进行维修安装，更换2对近色拉手； 3、热镀锌方通四周用1.2mm彩色不锈钢包边80*50mm； 4、安装10mm钢化玻璃。 5、正面宽3.52米，侧面宽3.22米，高3.81米； 6、天花原有彩色不锈钢包边处封口修复； 7、维修或更换原有玻璃门，更换玻璃门拉手。	m ²	25.7000	650.00	16705.00		
24	含税总造价			16705.00				
25	以上报价含开具增值税发票，税率			(1) %； (<input checked="" type="checkbox"/>) 专票 / () 普票				
26	承包方式			(<input checked="" type="checkbox"/>) 总价大包干 / () 综合单价包干，按实结算				
27	最短工期			(30) 个日历天				
28	质保期			(12) 个月				
29	对付款方式的要求			施工完成后30天内一次性支付款项				

说明：

- 本工程作业时须做好安全和成品保护措施，施工垃圾当班清除。
- 施工时间应错开业主上下班高峰期，确保业主能正常出入和通行安全，减少对业主生活影响。
- 本工程项目的材料、设备、施工必须达到国家现行相关规范、规程及标准规定的要求，如规范、规程及标准要求有不一致之处，以较严格者为准。
- 拆除、清理原有破损材料及基础时，须确保对周边完好区域做好成品保护，不得造成二次损坏。
- 上述各项报价包含完成该委托事项的主材及辅材、运输(含二次搬运)、人工、机械、措施(含各种安全文明围蔽)、管理、利润、税金等一切费用在内，如需高空作业或搭设脚手架的，则报价还需包含该项措施费费用在内。
- 报价单位需自行组织查看现场，对本次委托工程的内容、工程量、施工要求及施工难度进行充分了解及独立判断，并确保自身清晰了解现场施工条件、工期安排、安全文明施工要求，修复效果须确保与现场已有材料及效果保持一致，否则甲方有权不予验收。
- 下单前乙方必须进行现场复尺，并将拟采取的维修/更换方式、材质工艺、尺寸等报甲方同意后方可排产、安装。