

天麟轩报价单

工程名称: 天麟轩

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
					综合单价	综合合价
	天麟轩					12009.66
1	铲除局部油漆面-天花	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	37.5	18.03	676.07
2	界面剂-天棚面	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 换为【界面剂】	m2	75	11.52	864.10
3	满刮腻子-天棚面	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 部位: 户外、使用耐水型腻子	m2	75	14.15	1061.12
4	抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	m2	75	28.32	2123.87
5	铲除局部油漆面-墙面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	53.5	7.94	424.53
6	界面剂-墙面	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 换为【界面剂】	m2	107	9.91	1060.17
7	满刮腻子-墙面	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	107	11.56	1237.44
8	抹灰面油漆-墙面	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	107	23.95	2562.36
9	天花混凝土掉落部分修复	1. 天花混凝土掉落部分修复	项	1	800.00	800.00
10	已完工程及设备保护	1. 地面保护及清洁	项	1	1200.00	1200.00
本页小计						12009.66
合 计						12009.66

表-08



扫描全能王 创建