

帝景庭报价单

工程名称：帝景庭

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	综合合价
	室内区					47716.81
1	铲除局部油漆面-天花	1.天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	47.5	18.03	856.36
2	界面剂-天棚面	1.抗碱底漆一遍 天棚面 换为【界面剂】	m2	95	11.52	1094.52
3	满刮腻子-天棚面	1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.部位: 户外、使用耐水型腻子	m2	95	14.15	1344.08
4	抹灰面油漆	1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	m2	95	28.32	2690.23
5	铲除局部油漆面-墙面	1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	48	7.94	380.89
6	界面剂-墙面	1.抗碱底漆一遍 墙柱面 换为【界面剂】	m2	96	9.91	951.18
7	满刮腻子-墙面	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	96	11.56	1110.23
8	抹灰面油漆-墙面	1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	96	23.95	2298.94
9	天花混凝土掉落部分修复	1.天花混凝土掉落部分修复	项		1000.00	1000.00
10	清洁	1.清洁费	项		1000.00	1000.00
	户外区					34990.38
11	抹灰面油漆-天棚面	1.单喷油漆、包人工材料	m2	1398	21.81	30490.38
12	高空缆车作业费	1.高空缆车作业费	项	1	3500.00	3500.00
13	清洁费	1.清洁费	项	1	1000.00	1000.00
本页小计						47716.81
合 计						47716.81

表-08



扫描全能王 创建