

湛江西粤京基城悦盛苑项目4栋地下1层03号商铺排污管维修/改造 报价清单

湛江市彦安环保工程有限公司

单位地址:

湛江市赤坎区百姓中路二横16号202房

联系人及电话:

黎红仔/13553544187

序号	清单编号	清单项目名称 (设备/材料名称)	项目特征及特殊说明 (技术参数)	规格型号	工程数量		全费用单价 (含1%增值税税率)		含税合价④ =a*③	备注	
					a	单位	主材暂定价 (设备及材料)	综合施工 费②			含税综合单价③ (①+②)
1	1.04.07	混凝土路面切割	包含放线定位、路面切割、控制扬尘措施、清理基层、垃圾清运等内容; 宽度大于100mm的按照拆除工程计算。	厚度 > 10cm	8	m	0	15	15	120	直线切割
2	1.02.11	楼地面拆除-硬质铺装地面	包含放线定位、边界切割、本体拆除/铲除、控制扬尘措施、清理基层、垃圾清运等。	不分厚度	3	m ²	3	35.73	38.73	116.19	2M*1.5M*0.08M
3	1.02.08	楼地面拆除-混凝土垫层	包含放线定位、边界切割、本体拆除/铲除、控制扬尘措施、清理基层、垃圾清运等。	不分厚度	3	m ²	180	21.88	201.88	605.64	主要混凝土约30厘米厚,需特大电镐开凿
4	2.01.01	人工挖土方	含测量放线定位,开挖土方、装、场内运输。	综合	4.5	m ³	0	55.61	55.61	250.25	2M*1.5M*1.5M
5	1.05.08	管道拆除(不分室内外):塑料管道	包含管道、管件、卡件、支架、保温层等拆除、控制扬尘、防坠落、清理基层,垃圾清运等内容; 价格已含金属残值回收。	管径 > 100mm	2	m	0	17.82	17.82	35.64	拆除损坏DN110塑料管道
6	4.01.09	UPVC110塑料管	包含管道、管件和固定件安装; 不区分室内外安装环境; 连接方式为粘接,若采用螺旋消音管,单价上浮10%。	DN110*3.2	2	m	0	67	67	134	联塑A管
7	2.01.05	2:8灰土回填	包含土源/回填料购买、取土、装、运至现场,回填、压实等全部工作内容。	综合	4.5	m ³	0	137.22	137.22	617.49	2M*1.5M*1.5M
8	2.02.02	混凝土路面浇筑	包含基层清理、混凝土制作拌和、输送、浇筑、振捣、收面及养护等全部工作内容; 不区分构件类别; 混凝土等级每增减一个等级,综合单价同步增减12元/m ³ ,基准价按照自拌混凝土考虑,若使用商品混凝土同等级额外增加30元/m ³ ; 模板等措施另计费。	C25	1	m ³	0	532.8	532.8	532.8	
9	2.06.08	楼地面石材铺贴	包含测量放线定位、基层清理、干硬性砂浆、面层铺贴、勾缝、清扫等全部工作。	单块周长 < 1200	3	m ²	300	132.6	432.6	1297.8	
10	5.03.11	临时施工成品便携围挡	施工现场采用成品便携围挡的安装、维修、拆除、外运等的所有工作内容,不区分租赁或购买。	综合	7	m ²	0	16.48	16.48	115.36	4M*3M*1M
11	6.01.01	综合普工	用于施工时地库及一层施工处安全维护。	综合	2	工日	0	250	250	500	用于防护周边车辆及行人
12	2.01.09	建筑垃圾外运	仅适用于小业主户内大件垃圾的外运需求,包含建筑垃圾的归集、装车、外运、消纳场地及政府相关手续办理等全部内容; 维修工程所有清单项综合单价已包含了施工单位的施工垃圾外运费。	综合	4.5	m ³	0	130	130	585	
13	/	排污管堵塞疏通清理	高压水射流、管道疏通器疏通,作业过程中产生的淤泥、污水等需按环保法规处理。	综合	25	m	0	22.5	22.5	562.5	
合计										5472.67	

说明: 计划工期: 2026年2月5日~2026年2月12日, 质保期: 2年, 质保金比例: 0%, 发票类型: 普通增值税专票, 对应税率: 1%。