A-LIVING 雅生活 华南区域深圳公司西粤京基城四期8栋A座17层外墙项目消防主管腐烂维修/改造工程 报价清单

报价单位:	湛江市彦安环保工程有限公司	单位地址:	湛江市百姓中路二横16号202房	联系人及电话:	黎红仔/13553544187

序号	清单编码	清单项目名称（设备/材料名称）	项目特征及特殊说明（技术参数）	规格型号	工程量 a	全费用单价（含X%增值税税率） 单位	主材暂定价（设备及材料价）①	综合施工费②	含税综合单价③ =①+②	含税合价④ =a*③	备注（品牌/工艺/甲供/其他等）
1	6.01.03	蜘蛛人	仅适用于无法用实体工程量计量、核价的零星事项，仅适用于无法用实体工程量计量、核价的零星事项，单笔业务累计零星用工不能大于10个工日；费用包含但不限于：人工费、高空作业人员的安全防护用品、用具（安全带及安全绳等）、施工作业人员高空作业意外险、特殊作业上岗证等	综合	6	工日	0	700	700	4200.00	
2	5.02.09	蜘蛛人作业增加费	包含蜘蛛人施工和正常工况下施工的人工差价，此部分为蜘蛛人完成的各项工作内容额外增加部分；费用已包含但不限于：人工费、高空作业人员的安全防护用品、用具（安全带及安全绳等）、施工作业人员高空作业意外险、特殊作业上岗证等内容。	综合	3	工日	0	400	400	1200.00	
3	1.04.13	混凝土墙、板开洞	包含放线定位、开洞方式综合考虑、开洞及修复墙体洞口、收边处理、防尘防污染及成品保护等措施综合考虑、清理基层，垃圾清运等	≤DN200mm	2	个	0	156	156	312.00	在外墙打混凝土楼板
4	1.05.03	管道拆除(不分室内外)-普通钢管	包含管道、管件、卡件、支架、保温层等拆除、控制扬尘、防坠落、清理基层，垃圾清运等内容；价格已含金属残值回收；	管径≤100mm	6	m	0	13	13	78.00	
5	4.01.27	镀锌钢管安装	包含管道、管件和固定支架安装；	DN120	0.8	m	0	206	206	164.80	广钢
6	4.01.26	镀锌钢管安装	包含管道、管件和固定支架安装；	DN100	6	m	115	141	256	1536.00	
7	非标	铁红防锈漆	包含上漆两遍、毛扫等费用；	4.5公斤	1	桶	228	80	308	308.00	电视塔牌
8	2.02.01	混凝土垫层	含基层清理、混凝土制作拌和、输送、浇筑、振捣、收面及养护等全部工作内容；不区分构件类别	C20	0.5	m3	0	518	518	259.00	少于0.5立方采购不到
9	2.04.01	外墙一般砂浆找平、抹灰	包含测量放线、基层清理，甩浆、抹灰等全部工作内容；高空作业措施另行计费。	20mm	0.99	m2	0	53	53	52.47	0.9*1.1
10	2.04.09	外墙瓷砖	包含测量放线定位、基层清理、留缝、贴砖、勾缝、擦洗等全部工作内容；高空作业措施另行计费。	综合	0.99	m2	73	101	174	172.26	白兔牌
11	6.01.01	综合普工	用于施工时顶层及一层施工处安全维护、防止施工时高空掉物伤及行人	综合	3	工日	0	150	150	450.00	
合计										8732.53	

说明：计划工期：2026年3月27日~2026年4月30日，质保期：1年，质保金比例：0%，发票类型：普通增值税专票，对应税率：1%。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App